



## Comune di SAN GIUSTO CANAVESE

*Città Metropolitana di Torino*

### QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

LAVORI

PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 2022 - ASFALTATURE VARIE -

COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

BERTOLINO geom Pierluca

IL TECNICO



Data 26/09/2022



## QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

Oggetto dei lavori: **PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 2022 - ASFALTATURE VARIE -**

Località: **SAN GIUSTO CANAVESE**

| N.      | Articolo e Descrizione  | Inc. %     | Prezzo € | Man. Costo unitario € | Quantità | Importo manodopera € |
|---------|---|------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|
| 7<br>C  | <b>01.A01.A80.080</b><br><br>Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso in assenza d'acqua   | 100,0000 % | 85,15    | 85,15                 | 1,44     | 122,62               |
| 10<br>C | <b>01.A01.B87.010</b><br><br>Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano  | 73,2600 %  | 52,83    | 38,70                 | 5,82     | 225,23               |
| 5<br>C  | <b>01.A21.B36.005</b><br><br>Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ...  | 32,6500 %  | 1,73     | 0,56                  | 221,00   | 123,76               |
| 3<br>C  | <b>01.A22.A44.010</b><br><br>Provista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m <sup>2</sup>   | 12,3200 %  | 1,32     | 0,16                  | 422,22   | 67,56                |
| 2<br>C  | <b>01.A22.B05.005</b><br><br>Provista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4  | 32,2500 %  | 12,82    | 4,13                  | 421,94   | 1.742,61             |
| 4<br>C  | <b>01.A22.B10.010</b><br><br>Provista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso cm 3   | 11,5100 %  | 8,94     | 1,03                  | 421,94   | 434,60               |
| 1<br>C  | <b>01.A22.E00.110</b><br><br>Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per profondità da 5 a 7 cm | 27,4500 %  | 4,72     | 1,30                  | 413,30   | 537,29               |

|         |  |       |       |      |       |        |
|---------|--|-------|-------|------|-------|--------|
| 11<br>C | <b>01.P01.A20.005</b><br>Operaio qualificato Ore normali | 100 % | 34,21 | 0,00 | 6,50  | 222,37 |
| 12<br>C | <b>01.P01.A20.005</b><br>Operaio qualificato Ore normali | 100 % | 34,21 | 0,00 | 24,00 | 821,04 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Totale Manodopera €</b> | <b>4.297,08</b> |
|----------------------------|-----------------|

